

Elektripaigaldis
Põhiprojekt
Korterelamu
Mäe tn 7, Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond
Kalhip OÜ; Töö nr: 2023-005; Projekteerija: H. Tubli; Vastutav spetsialist: A. Teresk
Põhiseadmete loetelu
26.04.2026

Jrk.nr	Nimetus	Tüüp, mark	Ühik	Hulk	Märkus
1	2	3	4	5	6
	VÄLISVÕRK				
1	Kaabel 4G70	Al	m	10	
2	Kaabel 4x6/6	Cu	m	20	
3	Kaablikaitsekõri 450N Q110	PVC	m	2	
4	Kaablikaitsekõri 450N Q75	PVC	m	15	
	KILBID				
1	Kilp PJK		tk	1	
2	Kilp JK01		tk	1	
3	Soojasõlme automaatika kilp		komp	1	(KVJ tarne)
4	PV inverer		komp	1	(PV tarne)
	VALGUSTID				
1	Valgusti LED 9W/830 IP44	Pos. 1	tk	5	
2	Valgusti LED hämara-liikumisanduriga 9W/830 IP44	Pos. 2	tk	2	
3	Valgusti LED 30W/830 IP44	Pos. 3	tk	2	
4	Valgusti LED 9W/830 IP44	Pos. 4	tk	1	
5	ITECH M2 302 NM AT 1H IP65 (avatud ala)	Pos. E1	tk	15	
	MUUD MATERJALID				
1	Lihtlüliti, 1-ahel. 230V, 16A, pind. IP44		tk	3	
2	Maand.kontaktiga pind. pistikupesa, 230V, 16A, IP44		tk	1	
3	Jõupistikupesa pind. 400V, 16A, IP44		tk	1	
4	Avarii-stopp lüliti		komp	1	
5	Hämaralüliti		komp	1	
6	Karbik valget värvi		jm	200	
7	Pot.latt		komp	1	
	KAABLID				
1	Vasksoontega kaabel, 2x1,5	Cu	jm	50	Cca-s1,d1,a2
2	Sama, 3G1,5	Cu	jm	400	Cca-s1,d1,a2
3	Sama, 3G2,5	Cu	jm	200	Cca-s1,d1,a2
4	Sama, 5G2,5	Cu	jm	120	Cca-s1,d1,a2
5	Sama, 5G4	Cu	jm	20	Cca-s1,d1,a2
6	Sama, 5G6	Cu	jm	30	Cca-s1,d1,a2
7	Sama, 5G16	Cu	jm	40	Cca-s1,d1,a2

Elektripaigaldis
Põhiprojekt
Korterelamu
Mäe tn 7, Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond
Kalhip OÜ; Töö nr: 2023-005; Projekteerija: H. Tubli; Vastutav spetsialist: A. Teresk
Põhiseadmete loetelu
26.04.2026

8	Sama,	2x1,5/1,5	Cu	jm	40	Cca-s1,d1,a2
9	Sama,	2x2,5/2,5	Cu	jm	50	Cca-s1,d1,a2
10	Sama,	2x4/4	Cu	jm	80	Cca-s1,d1,a2
11	Kiudsoonega juhe	6	MK	jm	50	Cca-s1,d1,a2
12	Kiudsoonega juhe	10	MK	jm	30	Cca-s1,d1,a2
13	Kiudsoonega juhe	16	MK	jm	100	Cca-s1,d1,a2
14	Kiudsoonega juhe	70	MK	jm	10	Cca-s1,d1,a2
	SUITSUSÜSTEEMID					
1	Suitsueemaldusakna juhtimiskeskus SLJK (2 gruppi, 2 tsooni)			komp	1	
2	Tulekindla kaabli kinnitus klambrid			komp	1	
3	Juhtimisnupp suitsueemalduseks Tüüp RT 45, indiatsioon ok/viga/alarm, 24V			komp	12	
4	Tulekindel harukarp			tk	3	
5	HXH FE180/E30 3x2,5		Cu	jm	160	Cca-s1,d1,a2
6	FRHF JE-H(St)H 8x2x0,8 E30		Cu	jm	140	Cca-s1,d1,a2
7	KLMA-HF Cca 2x0,8/0,8		Cu	jm	160	Cca-s1,d1,a2
	KÜTE					
1	Isereguleeruv küttekaabel DEVlceguard™ (T), 230 V, 18W@10°C			m	370	
2	Renniandur			komp	1	
3	Ühenduskomplektid			komp	5	
	LÄBIPÄÄSUSÜTEEM					
1	Läbipääsusüsteemi koodpaneel (kood+kiip)			tk	3	
2	Elektrilukk või piidaraud (12V DC)			tk	3	(Tarnib uksevalmistaja)
3	Harukarp			tk	3	
4	Toiteplokk			tk	3	
5	Avamisnupp			tk	3	
6	Kiip			tk	36	(Vastavalt vajadusele)
7	Võti			tk	36	(Vastavalt vajadusele)
8	Kaabel		4x2x0,5mm ²	jm	90	
9	Kaabel		2x0,5mm ²	jm	60	
10	Installatsioonitarvikud			komp	1	